

Przedmiar robót

2		ŁAZIENKI DZIEWCZĄT				
20	KNR 4-01 d.2 0348-02	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/4 cęg. na zaprawie cementowo-wapiennej - obudowa pionów kanalizacyjnych (0,40+0,25*2)*3,20*2*4+0,30*3*3,20*4	m ²			
			m ²		34,560	
					RAZEM	34,560
21	KNR 0-14 d.2 2012-01 analogia	Rozebranie obudowy podejść odpływowych na stropach płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD - tylko R ze wsp. 0,5 3,50*1,30+3,60*1,25+2,70*1,25	m ²			
			m ²		12,425	
					RAZEM	12,425
22	KNR 4-01 d.2 0208-04	Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 40 cm - rozkucie stropów przy pionach kanalizacyjnych 3*7	szt.			
			szt.		21,000	
					RAZEM	21,000
23	KNR 4-02 d.2 0230-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku 19,00*3	m			
			m		57,000	
					RAZEM	57,000
24	KNR 4-02 d.2 0233-04	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm 5*4	szt.			
			szt.		20,000	
					RAZEM	20,000
25	KNR 4-02 d.2 0233-03	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-80 mm 2*4	szt.			
			szt.		8,000	
					RAZEM	8,000
26	KNR 2-15 d.2 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową 19,00*3	m			
			m		57,000	
					RAZEM	57,000
27	KNR 2-15 d.2 0217-02	Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 110 mm łączonych metodą wciskową 3	szt.			
			szt.		3,000	
					RAZEM	3,000
28	KNR 2-15 d.2 0209-06 analogia	Montaż wywiewek kanalizacyjnych z z pcv o śr. 100 mm - zakończenia pionów kanalizacyjnych ponad dachem 3	szt.			
			szt.		3,000	
					RAZEM	3,000
29	KNR-W 2- d.2 02 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej przejść pionów przez dach 3	m ²			
			m ²		3,000	
					RAZEM	3,000
30	KNR 2-15 d.2 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm 5*4	szt.			
			szt.		20,000	
					RAZEM	20,000
31	KNR 2-15 d.2 0208-04	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 75 mm 2*4	szt.			
			szt.		8,000	
					RAZEM	8,000
32	KNR 4-01 d.2 0206-02	Zabetonowanie otworów w stropach posadzce o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości ponad 10 cm - po wymianie pionów 3*7	szt.			
			szt.		21,000	
					RAZEM	21,000
33	NNRNKB d.2 202 2023-04 analogia	Zabudowa pionów kanalizacyjnych z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem jednostronnym 50 (0,40+0,25*2)*3,20*2*4+0,30*3*3,20*4	m ²			
			m ²		34,560	
					RAZEM	34,560

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz.	Razem
34	KNR 0-14 d.2 2012-01	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształowników CD i UD - zabudowa podejść odpływowych -parter+lp+llp (3,60*1,25+2,70*1,25)*3	m ² m ²	23,625	
				RAZEM	23,625
35	KNR-W 2- d.2 02 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej - na zabudowie pionów kanalizacyjnych do wys. 2,00m (0,40+0,25*2)*3,20*2*4+0,30*3*3,20*4	m ² m ²	34,560	
				RAZEM	34,560
36	KNR 0-17 d.2 2608-03	Przygotowanie podłoża pod malowanie - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie - sufity, ściany 5,80*4,20*5+(5,80+4,20)*2*1,20*4+(5,80+4,20)*2,50	m ² m ²	242,800	
				RAZEM	242,800
37	KNR 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 5,80*4,20*5	m ² m ²	121,800	
				RAZEM	121,800
38	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (5,80+4,20)*2*1,20*4+(5,80+4,20)*2,50	m ² m ²	121,000	
				RAZEM	121,000

tech. bud. Włodzisław Letniowski
 nr. bud. NR/IAN/I-K-8386/RA/131/85
 ust. 2, §13 ust. 1 pkt 1, §1, §6 ust. 3